

Γενικοί όροι-Τεχνικές προδιαγραφές

Προμήθειας κλιματιστικών τύπου split

1. Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης των κλιματιστικών θα είναι τουλάχιστον A+ στην ψύξη.
2. Θα είναι τύπου inverter και ψυκτικού μέσου R410 ή νεότερου.
3. Θα διαθέτουν πιστοποίηση CE και ISO που θα αναγράφεται σε τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόμενων μηχανημάτων του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Τα παραπάνω θα περιλαμβάνονται στο φάκελο της προσφοράς .
4. Τα κλιματιστικά θα είναι κατασκευής εύφημου εργοστασίου με παρουσία στην ελληνική αγορά τουλάχιστον δέκα χρόνια ενώ θα υπάρχει και επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα που θα καλύπτει την εγγύηση και τα ανταλλακτικά.
5. Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και προφύλαξης στα ελληνικά.
6. Η εγγύηση κάθε τύπου κλιματιστικού πρέπει να καλύπτει το χρονικό διάστημα δύο ετών (2) για την εσωτερική μονάδα και πέντε ετών (5) για την εξωτερική. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτημα του που έχει υποστεί φθορά, βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή ελλιπή συντήρηση του.
7. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει οργανωμένο SERVICE για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών, καθώς και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον και την οποία θα βεβαιώνει ο ίδιος ή ο κατασκευαστής με γραπτή δήλωση.
8. Η αποδεκτή ψυκτική ισχύς των συσκευών είναι $\pm 5\%$ από την ζητούμενη, εφόσον δεν συμπίπτει με αυτή.
9. Όλες οι οπές διεύλεσης σωληνώσεων, αποχετεύσεων ή καλωδίων θα σφραγίζονται από τον προμηθευτή με τσιμέντο ή άλλο κονίαμα στεγανοποίησης(όχι αφρό πολυουρεθάνης ή σιλικόνη).
10. Με την κατάθεση προσφοράς δηλώνεται άμεσα ότι έχει λάβει υπ' όψη τις συνθήκες του έργου καθώς και τις όποιες απαιτήσεις από την πλευρά του Νοσοκομείου Κομοτηνής (H-M εγκαταστάσεις, τοποθέτηση εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας, σωληνώσεις ,αποξηλώσεις παλαιών κλιματιστικών κ.τ.λ.).
11. Τα κλιματιστικά θα παραδοθούν τοποθετημένα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και με πλήρη φορτίο ψυκτικού υγρού που θα ανταποκρίνεται στο μήκος των σωληνώσεων.
12. Τα κλιματιστικά θα μπορούν να λειτουργούν σε ψύξη με εξωτερική θερμοκρασία τουλάχιστον 10 βαθμούς υπό του μηδενός.